

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการ

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 74 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำกำหนด)
- 4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 200,000.- บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - 5.3 รายละเอียดแบบแปลนโครงการ
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวอรสา เจริญวงศ์ กรรมการ
 - 6.4 นายถวัลย์ อินทร์สุวรรณ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7
ประเภท	งานถนน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินน้ำ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลหนองหินน้ำ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินน้ำ
ตามแบบ	อบต.นท. เลขที่ / 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	149,842.84	1.3365	200,264.95	Factor F
2	อื่น ๆ ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			203,264.95	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.074 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,702,702.70 บาท
 เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 540.54 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2559
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
 (นายเดชสิทธิ์ เพ็งสา)


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)
 (ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายเดชสิทธิ์ เพ็งสา)
 (ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นางสาวอรุณี เจริญวงศ์)
 (ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายถวัลย์ อินทร์ศร)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 74 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ϕ 0.30 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน

ประมาณการเมื่อวันที่ มีนาคม 2559 ตามแบบ อบต.นท. เลขที่ / 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 Dia 0.30x1.00 เมตร	6.00	ท่อน	171.00	140.00	311.00	1,866.00	
1.2	ขุดพื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.3	เกลี่ยปรับผิวทางเดิม	370.00	ตร.ม.	-	1.63	1.63	603.10	
1.4	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
1.5	ลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ย	11.10	ลบ.ม.	83.39	99.00	182.39	2,024.53	
1.6	งานทรายรองพื้น	18.50	ลบ.ม.	356.45	99.00	455.45	8,425.83	
2	งานผิวทาง							
2.1	ปูผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.	370.00	ตร.ม.	307.64	11.74	319.38	118,170.60	
2.2	เหล็กเสริม WIRE MESH ϕ 3.8 มม.@0.10x0.30 ม.	370.00	ตร.ม.	26.00	5.00	31.00	11,470.00	
2.3	เหล็กเสริมขนาด DB 16	117.71	กก.	14.70	4.100	18.80	2,212.95	
2.4	เหล็กเสริมขนาด RB 15	102.12	กก.	15.99	4.100	20.09	2,051.59	
2.5	เหล็กเสริมขนาด RB 19	16.43	กก.	15.61	4.100	19.71	323.80	
2.6	ตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยง joint	35.00	ม.	12.00	21.43	33.43	1,170.05	
2.7	แบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง (คึด 50 %)	148.00	ม.	-	10.30	10.30	1,524.40	
2.8	ป่ผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทางและทางเชื่อม							
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.2	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.3	ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						149,842.84	

ประมาณราคา..... 

นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา
ผู้อำนวยการกองช่าง