

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการ

- 1.ชื่อโครงการ                      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทันน้ำ หมู่ 1  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      150,000 บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำกำหนด)
- 4.ราคากลาง    คำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 150,000.- บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
  - 5.3 รายละเอียดแบบแปลนโครงการ
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายเดชสิทธิ์ เฟิงสา                      ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายพจณ สุวรรณเพชร                      กรรมการ
  - 6.3 นางสาวอรสา เจริญวงศ์                      กรรมการ
  - 6.4 นายถวัลย์ อินทร์สุวรรณ                      กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหันน้ำ หมู่ 1		
ประเภท	งานถนน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองหันน้ำ หมู่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ	
ตามแบบ	อบต.นท. เลขที่	/ 2559	





ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	111,387.76	1.3365	148,869.75	Factor F
2	อื่น ๆ บัญโครงการ 1 บัญ	3,000.00	1	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			151,869.75	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			150,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.069 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,173,913.04 บาท  
 เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 543.48 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2559  
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  .....ประมาณราคา  
 (นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา)


(ลงชื่อ)  ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา)  
 (ลงชื่อ)  ..... กรรมการ ฯ  
 (นายพจณ สุวรรณพิเชฐ)  
 (ลงชื่อ)  ..... กรรมการ ฯ  
 (นางสาวอรรษา เจริญวงศ์)  
 (ลงชื่อ)  ..... กรรมการ ฯ  
 (นายถวัลย์ อินทร์ศวรร)

**บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน**

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหันน้ำ หมู่ 1
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองหันน้ำ หมู่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 69 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\phi$ 0.30 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามแบบ อบต.นท. เลขที่ / 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
<b>1</b>	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>							
1.1	วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 Dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	171.00	140.00	311.00	-	
1.2	ขุดพื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.3	เกลี่ยปรับผิวทางเดิม	276.00	ตร.ม.	-	1.63	1.63	449.88	
1.4	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
1.5	ลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ย	10.35	ลบ.ม.	83.39	99.00	182.39	1,887.74	
1.6	งานทรายรองพื้น	13.80	ลบ.ม.	356.45	99.00	455.45	6,285.21	
<b>2</b>	<b>งานผิวทาง</b>							
2.1	ปูผิวทาง คสล. ทน 0.15 ม.	276.00	ตร.ม.	307.64	11.74	319.38	88,148.88	
2.2	เหล็กเสริม WIRE MESH $\phi$ 3.8 มม. @ 0.10x0.30 ม.	276.00	ตร.ม.	26.00	5.00	31.00	8,556.00	
2.3	เหล็กเสริมขนาด DB 16	109.81	กก.	14.70	4.100	18.80	2,064.43	
2.4	เหล็กเสริมขนาด RB 15	76.18	กก.	15.99	4.100	20.09	1,530.38	
2.5	เหล็กเสริมขนาด RB 19	12.25	กก.	15.61	4.100	19.71	241.53	
2.6	ตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง joint	24.00	ม.	12.00	21.43	33.43	802.32	
2.7	แบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง (คิต 50 %)	138.00	ม.	-	10.30	10.30	1,421.40	
2.8	ป่ผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>งานผิวไหล่ทางและทางเชื่อม</b>							
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.2	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>งานตีเส้นจราจร</b>							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.3	ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>						<b>111,387.76</b>	

ประมาณราคา..... 

นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา  
ผู้อำนวยการกองช่าง