

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการ

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหินแร่ หมู่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป สายที่ 1 ก่อสร้างคอนกรีตขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
สายที่ 2 ก่อสร้างคอนกรีตขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำกำหนด)
- 4.ราคากลาง จำนวน ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 100,000- บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - 5.3 รายละเอียดแบบแปลนโครงการ
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายผจญ สุวรรณเพชร กรรมการ
 - 6.3 นางสาวอรสา เจริญวงศ์ กรรมการ
 - 6.4 นายถวัลย์ อินทร์สาร กรรมการ
 - 6.5 นายรังสรรค์ สืบสุค กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4
ประเภท	งานถนน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ
ตามแบบ	อบต.นท. เลขที่ / 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	77,043.96	1.3365	102,969.25	Factor F
2	อื่น ๆ บัญชีโครงการ 1 บัญชี	-	1	0.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			102,969.25	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00	

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.048 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,083,333.33 บาท
 เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 520.83 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2559
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
 (นายเดชสิทธิ์ เฟิงสา)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายเดชสิทธิ์ เฟิงสา)

เห็นชอบ
 (นายสุรพันธ์ ทิมทรัพย์พรมมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายผจญ สุวรรณเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวอรสา เจริญวงศ์)

เห็นชอบ
 (นายธานี เสือสา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายถวัลย์ อินทร์ศร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายรังสรรค์ สืบสุด)

อนุมัติ
 (นายสำลี กางกั้น)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 ตำบลหนองหินน้ำ อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 32 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 16 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามแบบ อบต.นท. เลขที่ / 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 Dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	
	1.2 ขุดพื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับผิวทางเดิม	192.00	ตร.ม.	-	1.63	1.63	312.96	
	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 ลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ย	5.70	ลบ.ม.	83.39	99.00	182.39	1,039.62	
	1.6 งานทรายรองพื้น	9.60	ลบ.ม.	356.45	99.00	455.45	4,372.32	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ปูผิวทาง คสล. หน้า 0.15 ม.	192.00	ตร.ม.	304.82	11.64	316.46	60,760.32	
	2.2 เหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	192.00	ตร.ม.	26.00	5.00	31.00	5,952.00	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด DB 16	76.63	กก.	17.86	4.100	21.96	1,682.79	
	2.4 เหล็กเสริมขนาด RB 15	52.99	กก.	18.78	4.100	22.88	1,212.46	
	2.5 เหล็กเสริมขนาด RB 19	8.52	กก.	18.85	4.100	22.95	195.64	
	2.6 ตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง joint	16.00	ม.	12.00	20.94	32.94	527.04	
	2.7 แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง (คิด 50 %)	96.00	ม.	-	10.30	10.30	988.80	
	2.8 ปูผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทางและทางเชื่อม							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	
	รวม						77,043.96	

ประมาณราคา..... 

นายเดชสิทธิ์ เห่งสา
ผู้อำนวยการกองช่าง